

Działoszyn, dn. 03.10.2016 r.

Znak: L. dz. 33/2016

Do Zainteresowanych

**Dotyczy :postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Działoszynie - ETAP I (część pierwsza) - znak: L. dz. 33/2016**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz na podstawie art 38. ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do przetargu skierowane przez Wykonawców.

- 1. Treść zapytania:** W przedmiarze robót widnieje pozycja docieplenie stropodachu styropapą, brak jest natomiast pozycji dotyczącej mocowania styropapy do podłoża. Czy należy doliczyć do kosztów zadania pozycję "przymocowanie styropapy do podłoża za pomocą kołków typu GOK " w ilości 6 szt na metr kwadratowy.?? Czy Inwestor proponuje inne rozwiązanie?
- 2. Treść zapytania** Przy ociepleniach budynku należy osłonić wszelki otwory (drzwiowe i okienne) folią ochronną oraz taśmą . W przedmiarze brak takiej pozycji. Jaka jest decyzja Inwestora??
- 3. Treść zapytania** Po wykonaniu ocieplenia budynku należy zmniejszyć wszystkie bramy i elementy ogrodzenia. Czy Inwestor wykona to we własnym zakresie, czy też należy to ująć w ofercie?
- 4. Treść zapytania:** Od strony frontowej i południowej istnieje podmurówka, która w trakcie prac związanych z ociepleniem cokołu musi być rozebrana. Czy ująć ten zakres w ofercie??
- 5. Treść zapytania.** W specyfikacji i przedmiarze robót brak pozycji "wymiana poręczy i balustrad schodowych ", a należy je wymienić z uwagi na zastosowaną grubość styropianu. Czy Inwestor przewiduje wymianę?
- 6. Treść zapytania 4.** W jakim kolorze przewidziane są obróbki blacharskie, rynn i rury spustowe?
- 7. Treść zapytania 5.** W jakiej wysokości ma być wplacone wadium? W Specyfikacji rozdział 12 pkt. 1 jest 9 000,00 zł , natomiast w formularzu ofertowym pkt. 7 podana kwotę 10 000,00 zł. Która kwota jest właściwa?
- 8.** Czy w związku z pytaniami Inwestor przewiduje zmianę terminu składania ofert?

#### **Odpowiedzi na zapytania 1 - 8:**

**Ad.1.** Mocowania styropapy do podłoża należy dokonać zgodnie z zaleceniami producenta styropapy.

Ad. 2 Przy termomodernizacji budynku MGDK w Działoszynie należy osłonić wszystkie otwory drzwiowe i okienne folią ochronną oraz taśmą. Koszt tej pozycji należy ująć w kosztach wyceny robót, chyba, że wykonawca będzie tak prowadził wszystkie prace, że nie dopuści do zabrudzenia istniejących otworów lub usunie z nich (po zakończeniu prac) wszelkie zabrudzenia do stanu pierwotnego.

Ad. 3. Po wykonaniu ocieplenia budynku należy zmniejszyć wszystkie bramy i elementy ogrodzenia z uwagi na zastosowaną grubość styropianu. Koszt tej pozycji należy ująć w kosztach wyceny robót.

Ad. 4. Inwestor nie przewiduje rozbiórki podmurówki w trakcie prac związanych z termomodernizacją budynku MGDK w Działoszynie.

Ad. 5. Wymianę poręczy przy schodach od strony elewacji bocznej prawej należy ująć w kosztach wyceny robót.

Ad. 6. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe przewidziane są w kolorze grafitowym lub czarnym.

Ad. 7. Należy przyjąć wysokość wadium w kwocie wskazanej w SIWZ rozdział 12 pkt.1 - to jest wadium w kwocie 9 000 zł (słownie dziewięć tysięcy złotych).

Ad. 8. W chwili obecnej Inwestor nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

**Wyjaśnienia Zamawiającego:**

**Pozostałe parametry i wymagania wynikające z SIWZ pozostają bez zmian.**